Rørleggerarbeid på nytt bad

Takk for forespørselen, Ingrid. Her er tilbudet vårt. Ta kontakt hvis du lurer på noe.

OPPDRAGSTAKER

Fjordheim Rør AS
Org.nr 893 456 120
Storgata 18
6001 Ålesund
70 15 42 60 · post@fjordheimror.no

OPPDRAGSGIVER

Ingrid Vik
Kirkegata 12
6002 Ålesund

GYLDIG TIL

24. november 2026

Bindende i 14 dager

TOTALT INKL. MVA

71 938 kr

57 550 kr eks. mva

01 INNLEDNING

Her er rørleggerarbeidet på badet, slik vi gikk gjennom det på befaringen. Dette er et eksempel, og prisene er eksempelsatser.

02 ARBEIDSBESKRIVELSE

- Vi demonterer toalett, servant og dusj og kjører det bort
- Nytt sluk og nye avløpsrør i gulvet
- Nye vannrør i rør i rør-system med fordelerskap
- Smøremembran på gulv og vegg i dusjsonen
- Vi monterer nytt toalett, ny servant og ny dusjarmatur

03 IKKE MED I TILBUDET

- Flislegging og sparkling
- Maling av tak
- Elektrisk arbeid, som varmekabler og lys

04 FREMDRIFT

Oppstart etter avtale. Rørleggerarbeidet tar omtrent fire arbeidsdager, fordelt rundt flisleggerens arbeid.

05 PRISOVERSIKT

BESKRIVELSE	ANTALL	ENHETSPRIS	SUM EKS. MVA
ARBEID			
Demontering av gammelt sanitærutstyr	3 t	1 090	3 270
Nytt sluk og avløpsrør i gulv	6 t	1 090	6 540
Nye vannrør, rør i rør med fordelerskap	7 t	1 090	7 630
Smøremembran på gulv og vegg i dusjsonen	4 t	1 090	4 360
Montering av toalett, servant og dusjarmatur	5 t	1 090	5 450
MATERIALER			
Sluk med klemring	1 stk	2 450	2 450
Rør i rør-system med fordelerskap	1 stk	6 900	6 900

BESKRIVELSE	ANTALL	ENHETSPRIS	SUM EKS. MVA
Membransett for våtrom, 6 m²	1 stk	1 900	1 900
Vegghengt toalett med innbyggingssisterne	1 stk	8 900	8 900
Servant med underskap	1 stk	5 400	5 400
Termostatarmatur for dusj	1 stk	3 900	3 900
ANNET			
Kjøring og parkering	1 stk	850	850

Sum eks. mva	**57 550 kr**
Mva	**14 388 kr**
TOTALT INKL. MVA	**71 938 kr**

06 SKJULTE FEIL OG MANGLER

> Dersom det avdekkes skjulte feil eller mangler som ikke kunne forutses ved befaring, kan dette medføre tillegg i pris. Slike tillegg avtales skriftlig før arbeidet utføres.

07 ENDRINGER UNDERVEIS

> Endringer i arbeidsomfang eller materialvalg avtales skriftlig og kan medføre tillegg i pris og forlenget leveringstid.

08 SKJULTE RØR OG FØRINGER

> Rør som ligger skjult i vegg, gulv eller sjakt kartlegges først når konstruksjonen åpnes. Viser det seg at føringene må legges om, avtales tillegget skriftlig før arbeidet fortsetter.

09 VÅTROM OG DOKUMENTASJON

> Arbeidet utføres etter gjeldende våtromsnorm. Du får dokumentasjon på membran og sluk ved overlevering. Avvik i eksisterende underlag som må utbedres før membran legges, kommer i tillegg.

10 ANGRERETT

> Du har 14 dagers angrerett fra du signerer, fordi avtalen inngås på nett. Du trenger ikke oppgi noen grunn. Si fra til oss innen fristen, så avslutter vi.
> Vil du at arbeidet skal starte før de 14 dagene er ute, må du be om det. Angrer du etterpå, betaler du for det som allerede er gjort.
> Skjema og mer om angreretten finner du på forbrukerradet.no.

11 GODKJENNING

Tilbudet er bindende for oss til og med 24. november 2026. Signer under, så gjelder punktene 1 til 10 som avtalen mellom oss.

OPPDRAGSTAKER

Fjordheim Rør AS

STED OG DATO

SIGNATUR

OPPDRAGSGIVER

Ingrid Vik

STED OG DATO

SIGNATUR